

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

- ประเภทงาน ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ
- เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
- สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต.หนองหลวง
- เลขที่แบบ - /2569
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 12 แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	รวมราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานอาคาร	166,816.10	1.3091	218,378.96	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			218,378.96	
	(-สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบแปดบาทเก้าสิบบหกสตางค์-)			218,378.96	
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่	18.30	ตารางเมตร		
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	11933.28	บาท/ตารางเมตร		

เลขที่คำสั่งในการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.หนองหลวง ที่ 98/2569

วันที่ออกคำสั่งในการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ 31 มี.ค. 2569

วันที่ประมาณราคา/คำนวณราคากลาง วันที่ 9 เม.ย. 2569

(ลงชื่อ)

(นายสุวิทย์ สมบัติ)

ประธานกรรมการกำหนดราคา

(ลงชื่อ)

เห็นชอบ

(นายสุรพันธ์ มีสติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

ว่าที่ร้อยตรีหญิง

(พัชณี มะโนรัตน์)

กรรมการกำหนดราคา

(ลงชื่อ)

อนุมัติ

(นายถาวร สมสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

(ลงชื่อ)

(นายยุทธภูมิ ประวัติการณ์)

กรรมการกำหนดราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ

ปริมาณงาน ขนาดอาคารกว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.10 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 18.30 ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอโนนทรายดี จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

ราคาน้ำมั้น 40.00 - 40.99 บาท/ลิตร เมื่อวันที่ เมษายน 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	- งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง ปรับพื้นที่	21.30	ตร.ม.	-	-	3.99	84.99	84.99	
	- งานขุดดินฐานรากและถมดิน	3.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	375.00	375.00	
	- งานทรายรองพื้นฐานราก	0.50	ลบ.ม.	495.00	247.50	104.00	52.00	299.50	
	- งานคอนกรีตหยาบรองกันหลุมรองกันฐานราก	0.50	ลบ.ม.	1,610.00	805.00	426.00	213.00	1,018.00	
	- ไม้แบบ (ใช้ 50%)	17.50	ตร.ม.	400.00	7,000.00	133.00	2,327.50	9,327.50	
	- ตะปู	5.00	กก.	67.00	335.00	-	-	335.00	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.	0.065	ตัน	23,300.00	1,514.50	4,400.00	286.00	1,800.50	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม.	0.046	ตัน	22,450.00	1,030.46	4,400.00	201.96	1,232.42	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ DB-12 มม.	0.170	ตัน	22,200.00	3,782.88	3,600.00	613.44	4,396.32	
	ยอดยกไป				14,715.34		4,153.89	18,869.22	

หมายเหตุ ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างห้องนิทรรศการณะ

ปริมาณงาน ขนาดอาคารกว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.10 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 18.30 ตารางเมตร (ตามแบบที่ อนุมัติ.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอโนนหนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

ราคาน้ำมัน 40.00 - 40.99 บาท/ลิตร เมื่อวันที่ เมษายน 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.5	งานประตู่ - หน้าต่าง								
	- ประตูบานเลื่อน รางแขวนอลูมิเนียม ขนาด 1.00 x 1.80 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	5,580.00	5,580.00	280.00	280.00	5,860.00	
	- ประตู PVC บานเรียบ ขนาด 0.70 ม. x 1.80 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.00	ชุด	1,590.00	6,360.00	220.00	880.00	7,240.00	
	ยอดยกไป				11,940.00		1,160.00	13,100.00	

หมายเหตุ ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ

ปริมาณงาน ขนาดอาคารกว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.10 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 18.30 ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอโนนมหาชัย จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

ราคารวม 40.00 - 40.99 บาท/ลิตร เมื่อวันที่ เมษายน 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานสุขาภิบาล								
	งานระบบน้ำเย็น (Cold Water System)								
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 Dia. 2"	5.00	ท่อน	155.00	775.00	-	-	775.00	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 Dia. 1"	4.00	ท่อน	60.00	240.00	-	-	240.00	
	- ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessorie	1.00	L.S.	300.00	300.00	-	-	300.00	
	งานระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย (Soil,West,Vent System)								
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 Dia. 4"	2.00	ท่อน	550.00	1,100.00	-	-	1,100.00	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 Dia. 2"	5.00	ท่อน	155.00	775.00	-	-	775.00	
	- ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessorie	1.00	L.S.	500.00	500.00	-	-	500.00	
	- ท่อส้วม ขนาด 80X80X40 ซม.	8.00	ท่อน	185.00	1,480.00	-	-	1,480.00	
	- ฝาส้วม ขนาด 80 ซม.	2.00	ฝา	155.00	310.00	-	-	310.00	
	ยอดยกไป				5,480.00		-	5,480.00	

หมายเหตุ ราคารวมยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ

ปริมาณงาน ขนาดอาคารกว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.10 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 18.30 ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอโนนทรายดิน จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

ราคาจำหน่าย 40.00 - 40.99 บาท/ลิตร เมื่อวันที่ เมษายน 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
	แผงสวิตช์ย่อย(Load Center)								
	- Load Center 2P แบบ IO ช่อง	1.00	ชุด	3,390.00	3,390.00	500.00	500.00	3,890.00	
	สายไฟฟ้า (Cable)								
	- สายไฟขนาด 1 X 1.5 ตร.มม.	1.00	ม้วน	623.00	623.00	500.00	500.00	1,123.00	
	- สายไฟขนาด 1 X 2.5 ตร.มม.	1.00	ม้วน	923.00	923.00	700.00	700.00	1,623.00	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Conduit)								
	- ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"	50.00	เมตร	26.17	1,308.50	-	-	1,308.50	
	ดวงโคมไฟฟ้า (Lighting Fixture)								
	- โคมดาวน้ำ โชนขนาด 4 นิ้ว	7.00	ชุด	110.00	770.00	115.00	805.00	1,575.00	
	พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด								
	สวิตซ์ไฟฟ้าและเต้ารับ (Switch and Power Outlet)								
	- สวิตซ์ไฟฟ้าแบบสรีชิต์ทางเดียว	7.00	จุด	58.00	406.00	80.00	560.00	966.00	
	- เต้ารับไฟฟ้า แบบเดี่ยว ขนาด 1-แอมป์	2.00	จุด	76.00	152.00	90.00	180.00	332.00	
	รวมงานข้อ 4				7,572.50		3,245.00	10,817.50	

หมายเหตุ ราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ที่ทำการ อบต.หนองหลวง
(จุดที่ตั้งโครงการ) ที่ทำการ อบต.หนองหลวง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท(-สองแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างห้องน้ำ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๘.๓๐ ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๙

เป็นเงิน ๒๑๘,๓๗๘.๙๖ บาท(-สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบแปดบาทเก้าสิบหกสตางค์-)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสุวิทย์ สมบัติ	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๒ ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชณี มะโนรัตน์	กรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๓ นายยุทธภูมิ ประวัติการณ์	กรรมการกำหนดราคากลาง