



สรุปผลการประเมินราคาตลาดก่อสร้าง

- ประเภทงาน ก่อสร้างโครงสร้างอาคาร อ.บ.ต.หนองหลวง
- ศึกษาดูงานอาคาร ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดบุรีรัมย์
- หน่วยงานออกแบบ และรายการ ก่อสร้าง อ.บ.ต.หนองหลวง
- เลขที่แบบ - /2569
- ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 3 ชั้น
- ประมาณราคาพื้นที่ 17 คูณ 11 เมตร ม.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานอาคาร	245,592.55	1.3091	321,505.21	
	เงินลงทุนค่าจ้าง.....0.00 %				
	เงินประเมินค่าจ้าง.....0.00 %				
	เงินประเมินค่าวัสดุ.....7.00 %				
	รวมค่าก่อสร้าง			321,505.21	
	คิดเป็นเงินประมาณ (-) ตามแบบแสดงพื้นที่พื้นที่ก่อสร้าง (ตารางเมตร)			321,505.21	
	ขนาดพื้นที่	150.00 ตารางเมตร			
	เลขที่ราคาประมาณ	2143.37			
	บาท/ตารางเมตร				

เลขที่คำสั่งในการกำหนดราคาตลาดก่อสร้าง อ.บ.ต.หนองหลวง ที่ 843/2569  
 วันที่ 15 มิ.ย. 69  
 วันที่ 22 มิ.ย. 69

(ลงชื่อ) นายสุวิทย์ วัฒนสุข (นายสุวิทย์ วัฒนสุข)  
 ประธานกรรมการกำหนดราคาตลาด

(ลงชื่อ) นายสุวิทย์ วัฒนสุข (นายสุวิทย์ วัฒนสุข)  
 หน่วยงาน

เจ้าพนักงาน (ลงชื่อ) นายสุวิทย์ วัฒนสุข (นายสุวิทย์ วัฒนสุข)  
 กรรมการกำหนดราคาตลาด

(ลงชื่อ) นายสุวิทย์ วัฒนสุข (นายสุวิทย์ วัฒนสุข)  
 หน่วยงาน

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างโรงจอดรถ อปต.หนองหลวง

ปริมาณงาน ขนาดอาคารกว้าง 6.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร (ตามแบบที่ อปต.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

๑๑ มิถุนายน 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	<b>หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง</b>								
	- งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง ปรับพื้นที่	150.00	ตร.ม.	-	-	3.99	598.50	598.50	
	- งานขุดดินฐานรากและถมดิน	10.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	1,250.00	1,250.00	
	- งานทรายรองพื้น	7.00	ลบ.ม.	419.00	2,933.00	99.00	693.00	3,626.00	
	- งานคอนกรีตหยาบรองกันหลุมรองกันฐานราก	0.50	ลบ.ม.	1,570.09	785.05	306.00	153.00	938.05	
	- งานคอนกรีตลวดลวดผสม 1 : 2 : 4	16.00	ลบ.ม.	2,384.00	38,144.00	306.00	4,896.00	43,040.00	
	- ไม้แบบ (ใช้ 50%)	12.00	ตร.ม.	400.00	4,800.00	133.00	1,596.00	6,396.00	
	- ตะปู	3.00	กก.	65.66	196.98	-	-	196.98	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.	26.64	กก.	23.85	635.36	4.10	109.22	744.59	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวขี้ด DB-12 มม.	35.52	กก.	22.64	804.17	3.30	117.22	921.39	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวขี้ด DB-16 มม.	220.92	กก.	23.34	5,156.27	3.30	729.04	5,885.31	
	- ลวดผูกเหล็ก	8.00	กก.	72.08	576.64	-	-	576.64	
	<b>ยอดยกไป</b>				<b>54,031.47</b>		<b>10,141.98</b>	<b>64,173.45</b>	

หมายเหตุ ราคาผู้ขังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.หนองหลวง

ปริมาณงาน ขนวดอาคารกว้าง 6.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอโนนหนางรายณ์ จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

21 มิถุนายน 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา								
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม.	150.00	ตร.ม.	24.69	3,703.50	5.00	750.00	4,453.50	
	- ท่อเหล็กกลม ขนาด 4 นิ้ว หน้า 3.2 มม.	14.00	ท่อน	1,301.00	18,214.00	526.00	7,364.00	25,578.00	
	- ท่อเหล็กกลม ขนาด 3 นิ้ว หน้า 2.8 มม.	5.00	ท่อน	1,004.00	5,020.00	357.00	1,785.00	6,805.00	
	- เหล็ก PLATE ขนาด 9 มม.	10.00	ชุด	205.00	2,050.00	-	-	2,050.00	
	- Bolt M 20	10.00	ชุด	163.00	1,630.00	-	-	1,630.00	
	- สันปูนสำเร็จรูป ขนาด 0.10 X 0.10 X 2.50 ม.	8.00	ท่อน	556.20	4,449.60	-	-	4,449.60	
2	<b>หมวดงานสถาปัตยกรรม</b>								
	- หลังคาเหล็กรีดลอน หนาไม่น้อยกว่า 0.35 มม.	158.00	ตร.ม.	261.00	41,238.00	70.00	11,060.00	52,298.00	
	- ท่อเหล็กกลม ขนาด 2 นิ้ว หน้า 3.2 มม.	9.00	ท่อน	666.00	5,994.00	271.00	2,439.00	8,433.00	
	- ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว หน้า 2.3 มม.	10.00	ท่อน	266.00	2,660.00	108.00	1,080.00	3,740.00	
	- แปเหล็กตัวซี ขนาด 100 X 50 X 20 หน้า 3.2 มม.	30.00	ท่อน	807.00	24,210.00	340.00	10,200.00	34,410.00	
	ยอดยกไป				163,200.57		44,819.98	208,020.55	

หมายเหตุ ราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.หนองหลวง

ปริมาณงาน ขนาดอาคารกว้าง 6.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอโนนหนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				163,200.57		44,819.98	208,020.55	
	- ท่อเหล็กกลม ขนาด 4 นิ้ว พหนา 3.2 มม.	10.00	ท่อน	1,283.00	12,830.00	536.00	5,360.00	18,190.00	
	- ท่อเหล็กกลม ขนาด 3 นิ้ว พหนา 3.2 มม.	4.00	ท่อน	992.00	3,968.00	406.00	1,624.00	5,592.00	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป	65.00	ม.	72.00	4,680.00	73.00	4,745.00	9,425.00	
	- สีส้ม	45.00	ตร.ม.	62.00	2,790.00	35.00	1,575.00	4,365.00	
	<b>รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น</b>				<b>187,468.57</b>		<b>58,123.98</b>	<b>245,592.55</b>	

หมายเหตุ ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %