

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านโนนสัน ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์
 สายทาง จากบ้านนางแดง ทันชม - ไปบ้านนางพวง ลูตะภาค
 จุดเริ่มต้น บ้านนางแดง ทันชม **จุดสิ้นสุด** บ้านนายพวง ลูตะภาค
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 118.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 354.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-2-206)
 ผู้คำนวณราคา นายยุทธภูมิ ประวัติการณ **ตำแหน่ง** นายช่างโยธาชำนาญงาน
 ราคากลางวันที่ 20 มิถุนายน 2568 **น้ำมันดีเซล อ.เมือง** 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย×F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	354.00	3.76	1,331.04	1.3642	5.13	1,815.80
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	17.70	518.00	9,168.60	1.3642	706.66	12,507.80
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	354.00	418.01	147,975.54	1.3642	570.25	201,868.23
10	Expansion Joint	ม.	6.00	142.70	856.20	1.3642	194.67	1,168.03
11	Contraction Joint	ม.	27.00	98.20	2,651.40	1.3642	133.96	3,617.04
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-
					161,982.78		รวม	220,976.90
ตัวอักษร (-สองแสนสองหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทเก้าสิบสตางค์-)							ปรับยอด	220,976.90
							เฉลี่ย ตร.ม.ละ	624.23

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง =

161,982.78

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง =

1.3642

เลขที่คำสั่งในการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.หนองหลวง ที่ 193/2568

วันที่ออกคำสั่งในการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ 16 มิ.ย. 2568

วันที่ประมาณราคา/คำนวณราคากลาง วันที่ 20 มิ.ย. 2568

(ลงชื่อ)

(นายสุรพันธ์ มีสติ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายสุรพันธ์ มีสติ)

เห็นชอบ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุพัตรา นามวงศา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายสุทนต์ ใจกล้า)

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

(ลงชื่อ)

(นายศุภกร สีดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.) ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ✓

(สายทางจากบ้านนางแดง ทันชม - ไปบ้านนายพวง ลุทะภาค) หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสัน ✓
จุดเริ่มต้น บ้านนางแดง ทันชม จุดสิ้นสุด บ้านนายพวง ลุทะภาค ✓

๒.) หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

๓.) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท (-สองแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน-) ✓

๔.) ลักษณะงานโดยสังเขป

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๘.๐๐ เมตร หน้า
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๕๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ (ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-๒-๒๐๖) ✓

๕.) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ ✓

เป็นเงิน ๒๒๐,๙๗๖.๙๐ บาท(-สองแสนสองหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทเก้าสิบสตางค์-) ✓

๖.) บัญชีประมาณการราคากลาง

ใบสรุปปริมาณงานและราคา

๗.) รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสุรพันธ์ มีสติ ✓	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๒ นางสาวสุพัตรา นามวงศา ✓	กรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๓ นายศุภกร สีดี ✓	กรรมการกำหนดราคากลาง