

แบบสรุปราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (สายทาง) น.ส.ทองจันทร์ พันธนาม - นายน้อย ชื่นบาล

ปริมาณงาน ขนาดปากรางกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ก้นรางกว้าง 0.30 เมตร ผนังข้างหนา 0.10 เมตร ความยาว 248 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านหนองพวง ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์

จุดเริ่มต้น ที่นางางอ่อน ส่างองสะอาด **จุดสิ้นสุด** บ้านนางบ้อง พาตี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์

แบบเลขที่ ตามแบบที่ อบต.กำหนด


คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 6 ก.พ. 68 ราคาน้ำมัน อ.เมือง


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานรื้อถอนพื้น คสล.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานดินซุดและถมคืน	ลบ.ม.	104.16	125.00	13,020.00	1.3642	170.53	17,761.88
3	งานทรายหยาบ	ลบ.ม.	4.96	411.21	2,039.60	1.3642	560.97	2,782.42
4	เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.	กก.	570.40	25.95	14,801.88	1.3642	35.40	20,192.72
5	เหล็กเส้นกลม RB 9 มม.	กก.	2,108.00	23.63	49,812.02	1.3642	32.23	67,953.58
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์เมตร (ค2)	ลบ.ม.	44.64	2,249.93	100,436.88	1.3642	3,069.35	137,015.99
7	ลวดผูกเหล็ก	กก.	47.12	67.91	3,199.92	1.3642	92.64	4,365.33
	งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	4.96	1,570.09	7,787.65	1.3642	2,141.92	10,623.91
11	เหล็กฉาก L 50 x 50 x 3.2 มม.	ท่อน	83.00	537.00	44,571.00	1.3642	732.58	60,803.76
12	ไม้แบบไม้กระบอกหรือเทียบเท่า ขนาด 1" x 6"	ลบ.ฟ.	101.00	593.46	59,939.46	1.3642	809.60	81,769.41
13	ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว	กก.	62.00	60.75	3,766.50	1.3642	82.88	5,138.26
13	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 40 ม.	ท่อน	11.00	450.00	4,950.00	1.3642	613.89	6,752.79
14	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,500.00	3,500.00	1.0000	3,500.00	3,500.00
					307,824.91		รวม	418,660.05
							ปรับยอด	418,660.05


ตัวอักษร (-สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกกร้อยหกสิบบาทห้าสตางค์-) ปรับยอด


- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 307,824.91
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642


เลขที่คำสั่งในการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.หนองหลวง ที่ 29/2568
 วันที่ออกคำสั่งในการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ 30 ม.ค. 68
 วันที่ประมาณราคา/คำนวณราคากลาง วันที่ 6 ก.พ. 68

จำเอก  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (กฤตภพ วิเศษศิลป์)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายยุทธภูมิ ประวัติการณั)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายเฉลิมวุฒิ โพธิ์พันธ์)

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
 (นายสุรพันธ์ มีสติ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
 (นายสุทนต์ ใจกล้า)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.) ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

(จากสวนนางสาวทองจันทร์ พันธุ์งาม - ไปสวนนายน้อย ชื่นบาล) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองพวง
จุดเริ่มต้น ที่นางางอ่อน สำอากค์สะอาด จุดสิ้นสุด บ้านนางป้อง พาที่

๒.) หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

๓.) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๙๘,๑๐๐.๐๐ บาท (-สามแสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)

๔.) ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดปากรางกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร กั้นรางกว้าง ๐.๓๐ เมตรผนังข้าง
หนา ๐.๑๐ เมตร ความยาว ๒๔๘.๐๐ เมตร ฝาปิดรางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๒ เมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบที่ อบต.หนองหลวงกำหนด

๕.) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เป็นเงิน ๔๑๘,๖๖๐.๐๕ บาท (-สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยหกสิบบาทห้าสตางค์-)

๖.) บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปราคาราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

๗.) รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ จำเอกกฤตภพ วิเศษศิลป์	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๒ นายยุทธภูมิ ประวัติการณ์	กรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๓ นายเฉลิมวุฒิ โพธิ์พันธ์	กรรมการกำหนดราคากลาง