

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการก่อสร้าง
ปริมาณ

ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 6 บ้านโนนสัน (สายทาง) จากถนนายอุทัย เฟ่งพินิจ - ไปคลองตาแสง
ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 500.00 เมตร ทน 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 150.00 ลูกบาศก์เมตร
(พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ)

สถานที่ก่อสร้าง
จุดเริ่มต้นโครงการ

หมู่ที่ 6 บ้านโนนสัน ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์
ที่ถนนายอุทัย เฟ่งพินิจ จุดสิ้นสุดโครงการ คลองตาแสง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์
ตามแบบที่ อบต.หนองหลวงกำหนด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

10 ก.พ. 2568

ราคาน้ำมัน ณ อ.เมือง

33.00 - 33.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,500.00	1.77	2,655.00	1.3642	2.41	3,621.95
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.	150.00	848.34	127,251.00	1.3642	1,157.31	173,595.81
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.10 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,500.00	3,500.00	1.0000	3,500.00	3,500.00
					133,406.00		รวม	180,717.76

ตัวอักษร (-หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบหกสตางค์-) **ปรับยอด** 180,717.76
เฉลี่ย ตร.ม.ละ 120.48

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 133,406.00
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

เลขที่คำสั่งในการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.หนองหลวง ที่ 38/2568
วันที่ออกคำสั่งในการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ 6 ก.พ. 2568
วันที่ประมาณราคา/คำนวณราคากลาง วันที่ 10 ก.พ. 2568

จำเอก (กฤตภพ วิเศษศิลป์) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(ลงชื่อ) (นายยุทธภูมิ ประวัติการณ์) กรรมการกำหนดราคากลาง
(ลงชื่อ) (นายเฉลิมวุฒิ โพธิ์พันธ์) กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) (นายสุรพันธ์ มีพันธ์) เห็นชอบ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
(ลงชื่อ) (นายสุทนต์ ใจกล้า) อนุมัติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.) ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก

สายทางจากนายนายอุทัย เฟ่งพินิจ - ไปคลองตาแสง หมู่ที่ ๖ บ้านโนนสัน
(จุดเริ่มต้น) ที่นายนายอุทัย เฟ่งพินิจ (จุดสิ้นสุด) คลองตาแสง

๒.) หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

๓.) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘๐,๐๐๐.๐๐-บาท(-หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-)

๔.) ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร
หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ตามแบบมาที่ อบต.หนองหลวงกำหนด

๕.) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เป็นเงิน ๑๘๐,๗๑๗.๗๖ บาท(-หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบหกสตางค์-)

๖.) บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง

๗.) รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	จำเอกกฤตภพ วิเศษศิลป์	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๒	นายยุทธภูมิ ประวัติการณ์	กรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๓	นายเฉลิมวุฒิ โพธิ์พันธ์	กรรมการกำหนดราคากลาง