

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการก่อสร้าง

วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านโนนสัน

ปริมาณ

(สายทาง) จากสวนนายสอน จำปาสี - ไปถึงสวนนายบุญเพ็ง วันทอง

ปากรางกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร กั้นรางกว้าง 0.30 เมตร ผนังข้างหนา 0.10 เมตร ความยาว 165.00 เมตร (พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ)

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 7 บ้านโนนสัน ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์

จุดเริ่มต้นโครงการ

สวนนายสอน จำปาสี

จุดสิ้นสุดโครงการ

บ้านนางลา วันทอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์

แบบเลขที่

ตามแบบที่ อบต.หนองหลวงกำหนด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

ราคาน้ำมัน ณ อ.เมือง

33.00 - 33.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานดินขุดและถมคืน	ลบ.ม.	70.00	148.00	10,360.00	1.3642	201.90	14,133.11
2	งานทรายหยาบ	ลบ.ม.	5.00	518.00	2,590.00	1.3642	706.66	3,533.28
3	เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.	กก.	322.71	28.18	9,093.96	1.3642	38.44	12,405.98
4	เหล็กเส้นกลม RB 9 มม.	กก.	905.69	25.54	23,131.32	1.3642	34.85	31,555.75
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์เมตร (ค2)	ลบ.ม.	33.00	2,379.93	78,537.69	1.3642	3,246.70	107,141.12
6	ลวดผูกเหล็ก	กก.	29.00	72.08	2,090.32	1.3642	98.33	2,851.61
7	งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	5.00	1,968.09	9,840.45	1.3642	2,684.87	13,424.34
8	เหล็กฉาก L 50 x 50 x 4 ซม.	ท่อน	55.00	704.00	38,720.00	1.3642	960.40	52,821.82
9	แผ่นไม้อัดยาง ขนาด 4' x 8' หนา 6 มม	แผ่น	94.00	428.45	40,274.30	1.3642	584.49	54,942.20
10	ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว	กก.	68.00	65.66	4,464.88	1.3642	89.57	6,090.99
11	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,500.00	3,500.00	1.0000	3,500.00	3,500.00
					222,602.92		รวม	302,400.20
ตัวอักษร (-สามแสนสองพันสี่ร้อยบาทยี่สิบสองสต.)							ปรับยอด	302,400.20
							เฉลี่ย เมตร ละ	1,832.73

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 222,602.92

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

เลขที่คำสั่งในการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.หนองหลวง ที่ 81/2568

วันที่ออกคำสั่งในการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ 17 ธ.ค. 68

วันที่ประมาณราคา/คำนวณราคากลาง วันที่ 31 ธ.ค. 68

จำเอก (กฤตภพ วิเศษศิลป์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

เห็นชอบ

(นายสุรพันธ์ มีสติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

(ลงชื่อ)

(นางจิตราภรณ์ ภูมิสุข)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

อนุมัติ

(นายสุทนต์ ใจกล้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

(ลงชื่อ)

(นายกิตติศักดิ์ คางคำ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.) ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

(สายทางจากสวนนายสอน จำปาสี - ไปถึงสวนนายบุญเพ็ง วันทอง) หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสัน
(จุดเริ่มต้น) สวนนายสอน จำปาสี (จุดสิ้นสุด) บ้านนางลา วันทอง

๒.) หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

๓.) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๓,๐๐๐.๐๐-บาท(-สามแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน-)

๔.) ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากรางกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร
กันรางกว้าง ๐.๓๐ เมตร ผนังข้างหนา ๐.๑๐ เมตร ความยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร ฝาปิดรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
หนา ๐.๑๒ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบที่ อบต.หนองหลวงกำหนด

๕.) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘

เป็นเงิน ๓๐๒,๔๐๐.๒๐ บาท(-สามแสนสองพันสี่ร้อยบาทยี่สิบสตางค์-)

๖.) บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปรูปประมาณราคางานก่อสร้างทาง

๗.) รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ จำเอกกฤตภาพ วิเศษศิลป์	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๒ นางจิตรตาภรณ์ ภูมิสุข	กรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๓ นายกิตติศักดิ์ คางคำ	กรรมการกำหนดราคากลาง