

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.) ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทางจากด้านทิศตะวันตกหมู่บ้าน บ้านนายโฮม วงศา - ไปบ้านนางแตน จักรทอง หมู่ที่ ๖
(จุดเริ่มต้น) บ้านนายโฮม วงศา (จุดสิ้นสุด) บ้านนางแตน จักรทอง

๒.) หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

๓.) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท (-หักแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)

๔.) ลักษณะงาน(โดยสังเขป)

ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๙๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-๒-๒๐๕)

๕.) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๘

เป็นเงิน ๖๐๖,๐๙๔.๔๙ บาท(-หักแสนหกพันเก้าสิบลีบบาทสี่สิบลีบบาทเก้าสตางค์-)

๖.) บัญชีประมาณการราคากลาง

ใบสรุปปริมาณงานและราคา

๗.) รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสุวัจน์ สมบัติ	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๒ ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชณี มะโนรัตน์	กรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๓ นายยุทธภูมิ ประวัติการณ์	กรรมการกำหนดราคากลาง

ใบสรุปปริมาณงานและราคา

โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านโนนสัน ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์
 สายทาง จากด้านทิศตะวันตกหมู่บ้านนายโฮม วงศ์ษา - ไปบ้านนางแตง จักรทอง
 จุดเริ่มต้น บ้านนายโฮม วงศ์ษา **จุดสิ้นสุด** บ้านนางแตง ชุ่มเย็น
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 950.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-2-205)
 ผู้คำนวณราคา นายยุทธภูมิ ประวัติการณ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 จำนวนราคากลางวันที่ 24 มิถุนายน 2568 **น้ำมันดีเซล อ.เมือง** 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	950.00	3.76	3,572.00	1.3642	5.13	4,872.92
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	47.50	518.00	24,605.00	1.3642	706.66	33,566.14
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	950.00	423.17	402,011.50	1.3642	577.29	548,424.09
10	Expansion Joint	ม.	15.00	143.19	2,147.85	1.3642	195.34	2,930.10
11	Contraction Joint	ม.	75.00	98.22	7,366.50	1.3642	133.99	10,049.38
12	Longitudinal Joint	ม.	190.00	24.12	4,582.80	1.3642	32.90	6,251.86
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00					-

444,285.65

รวม

606,094.49

ตัวอักษร (-ทกสแนททพันเก้าสิบสี่บาทสี่สิบเก้าสตางค์-)

ปรับยอด

606,094.49

เฉลี่ย ตร.ม.ละ

637.99

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง =

444,285.65

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง =

1.3642

เลขที่คำสั่งในการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.หนองหลวง ที่ 201/2568

วันที่ออกคำสั่งในการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ 23 มิ.ย. 2568

วันที่ประมาณราคา/คำนวณราคากลาง วันที่ 24 มิ.ย. 2568

(นาย) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุวิทย์ สมบัติ)

(ลงชื่อ)

เห็นชอบ

(นายสุรพันธ์ มีสติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

ว่าที่ร้อยตรีหญิง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

อนุมัติ

(พัชนี มะโนรัตน์)

(นายสุทนต์ ใจกล้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

(ลงชื่อ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายยุทธภูมิ ประวัติการณ์)

**แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม**

โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านโนนสัน ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์
อยู่ในท้องที่จังหวัด จังหวัดอื่นๆ เขตฝนปกติ ราคาน้ำมันโซล่า ณ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท
วัสดุก่อสร้างทั่วไปขนส่งโดย รถบรรทุก 10 ล้อ
วัสดุเหล็กเส้น , ปูนซีเมนต์ , ยางแอสฟัลท์ ขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7 % เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ที่	รายการ	หน่วย	ค่า วัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	ขนส่งด้วยรถ	แหล่งวัสดุ
1	เหล็กเส้นกลม RB 6	บ./ตัน						-	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	อ.เมือง จ.สุรินทร์
2	เหล็กเส้นกลม RB 9	บ./ตัน						-	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	อ.เมือง จ.สุรินทร์
3	เหล็กเส้นกลม RB 12	บ./ตัน						-	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	อ.เมือง จ.สุรินทร์
4	เหล็กเส้นกลม RB 15	บ./ตัน						-	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	อ.เมือง จ.สุรินทร์
5	เหล็กเส้นกลม RB 19	บ./ตัน	22,584.00	84.00	137.73	-	2,900.00	25,621.73	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	อ.เมือง จ.สุรินทร์
6	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 12	บ./ตัน	22,647.19	84.00	137.73	-	3,300.00	26,084.92	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	อ.เมือง จ.สุรินทร์
7	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 16	บ./ตัน							รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	อ.เมือง จ.สุรินทร์
10	เหล็ก Wire Mesh Dia 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	บ./ตร.ม.	28.28	-	-	-	5.00	33.28	-	ราคาพานิชย์จังหวัดสุรินทร์(รวมค่าขนส่ง)
11	ลวดผูกเหล็ก	บ./กก.	72.08	-	-	-	-	72.08	-	ราคาพานิชย์จังหวัดสุรินทร์(รวมค่าขนส่ง)
12	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	บ./ตัน	1,943.93	-	-	-	436.00	2,379.93	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	อ.เมือง จ.สุรินทร์
13	หินย่อย 3/4" ราคา ณ โรงไม้	บ./ลบ.ม.	700.93	105.00	240.86	-	-	941.79	รถ 10 ล้อ	โรงไม้หินเทพศิลา
14	หินคลุก ราคา ณ โรงไม้	บ./ลบ.ม.							รถ 10 ล้อ	โรงไม้หินเทพศิลา
15	ทรายหยาบ	บ./ลบ.ม.	419.00	-	-	-	99.00	518.00	รถ 10 ล้อ	โรงไม้หินเทพศิลา
16	ลูกรัง	บ./ลบ.ม.							รถ 10 ล้อ	อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์
17	ทรายถม	บ./ลบ.ม.							รถ 10 ล้อ	อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์
18	ดินถม	บ./ลบ.ม.							รถ 10 ล้อ	อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์
19	ท่อกลมขนาด ๑ 0.30 ม. มอก.ชั้น 3	ท่อน	-	-	-	-	-	-	รถ 10 ล้อ	อ.เมือง จ.สุรินทร์
20	ท่อกลมขนาด ๑ 0.40 ม. มอก.ชั้น 3	ท่อน	-	-	-	-	-	-	รถ 10 ล้อ	อ.เมือง จ.สุรินทร์
21	ท่อกลมขนาด ๑ 0.60 ม. มอก.ชั้น 3	ท่อน	-	-	-	-	-	-	รถ 10 ล้อ	อ.เมือง จ.สุรินทร์
22	ท่อกลมขนาด ๑ 0.80 ม. มอก.ชั้น 3	ท่อน	-	-	-	-	-	-	รถ 10 ล้อ	อ.เมือง จ.สุรินทร์
23	ท่อกลมขนาด ๑ 1.00 ม. มอก.ชั้น 3	ท่อน	-	-	-	-	-	-	รถ 10 ล้อ	อ.เมือง จ.สุรินทร์
24	ท่อกลมขนาด ๑ 1.20 ม. มอก.ชั้น 3	ท่อน	-	-	-	-	-	-	รถ 10 ล้อ	อ.เมือง จ.สุรินทร์
25	ท่อกลมขนาด ๑ 1.50 ม. มอก.ชั้น 3	ท่อน	-	-	-	-	-	-	รถ 10 ล้อ	อ.เมือง จ.สุรินทร์
26	ไม้กระบากหรือไม้ยางหรือเทียบเท่า ขนาด 1" x 6"	ลบ.ฟ.	593.46	-	-	-	133.00	726.46	-	อ.เมือง จ.สุรินทร์
27	ไม้อัดยาง หนา 6 มม.	แผ่น							-	อ.เมือง จ.สุรินทร์

