

**แบบสรุปราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก**

**ชื่อโครงการก่อสร้าง** ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทาง) จากบ้านนายบุญเพ็ง บุญดวง - นางเจียง สืบเพ็ง หมู่ที่ 7 บ้านโนนสัน  
**ปริมาณงาน** ขนาดปากรางกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร กั้นรางกว้าง 0.30 เมตร ผนังข้างหนา 0.10 เมตร ความยาว 224 เมตร  
 ฝาปิดรางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.12 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
**สถานที่ก่อสร้าง** หมู่ที่ 7 บ้านโนนสัน ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์  
**จุดเริ่มต้น** บ้านนายบุญเพ็ง บุญดวง **จุดสิ้นสุด** บ้านนางเจียง สืบเพ็ง  
**หน่วยงานเจ้าของโครงการ** องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์  
**แบบเลขที่** ตามแบบที่ อบต.กำหนด

**คำนวณราคาเมื่อวันที่** 11 ธันวาคม 2567 **ราคาน้ำมัน อ.เมือง** 33.00-33.99

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วยx F <sub>N</sub>	ราคากลาง
1	งานรื้อถอนพื้น คสล.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานดินซุดและถมคืน	ลบ.ม.	94.08	125.00	11,760.00	1.3642	170.53	16,042.99
3	งานทรายหยาบ	ลบ.ม.	4.48	510.21	2,285.74	1.3642	696.03	3,118.21
4	เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.	กก.	515.20	23.14	11,921.72	1.3642	31.57	16,263.61
5	เหล็กเส้นกลม RB 9 มม.	กก.	1,904.00	20.90	39,793.60	1.3642	28.51	54,286.43
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลูกบาศก์เมตร (ค2)	ลบ.ม.	40.32	2,361.23	95,204.79	1.3642	3,221.19	129,878.37
7	ลวดผูกเหล็ก	กก.	42.56	69.16	2,943.45	1.3642	94.35	4,015.45
	งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	4.48	1,507.09	6,751.76	1.3642	2,055.97	9,210.75
11	เหล็กฉาก L 50 x 50 x 3.2 มม.	ท่อน	75.00	394.00	29,550.00	1.3642	537.49	40,312.11
12	ไม้แบบไม้กระบอกหรือเทียบเท่า ขนาด 1" x 6" (คิต50%)	ลบ.ฟ.	97.06	644.86	62,590.11	1.3642	879.72	85,385.43
13	ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว	กก.	56.00	79.44	4,448.64	1.3642	108.37	6,068.83
14	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,500.00	3,500.00	1.0000	3,500.00	3,500.00
					270,749.81		รวม	368,082.18


**ตัวอักษร (-สามแสนหกหมื่นแปดพันแปดสิบสองบาทสิบแปดสตางค์-)** **ปรับยอด** **368,082.18**


เฉลี่ย เมตร ละ 1,643.22


① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 270,749.81


② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642


เลขที่คำสั่งในการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.หนองหลวง ที่ 489/2567  
 วันที่ออกคำสั่งในการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ 21 พ.ย. 2567  
 วันที่ประมาณราคา/คำนวณราคากลาง วันที่ 11 ธ.ค. 2567

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายสุรพันธ์ มีสติ)


(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายวีระ วิเศษพงษ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายยุทธภูมิ ประวัติการณ)

(ลงชื่อ)  ประมาณราคา  
 (นายยุทธภูมิ ประวัติการณ)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ  
 (นายสุรพันธ์ มีสติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

(ลงชื่อ)  อนุมัติ  
 (นายสุทน ไจกล้า)  
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.) ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  
จากบ้านนายบุญเพ็ง บุญดวง - ไปบ้านนางเจียม สืบเพ็ง หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสัน  
จุดเริ่มต้น บ้านนายบุญเพ็ง บุญดวง จุดสิ้นสุด บ้านนางเจียม สืบเพ็ง

๒.) หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

๓.) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท (-สามแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

๔.) ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดปากรางกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร กั้นรางกว้าง ๐.๓๐ เมตร  
ผนังข้างหนา ๐.๑๐ เมตร ความยาว ๒๒๔.๐๐ เมตร ฝาปิดรางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๒ เมตร พร้อมป้าย  
ประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบที่ อบต.หนองหลวงกำหนด

๕.) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

เป็นเงิน ๓๖๘,๐๘๒.๑๘ บาท(-สามแสนหกหมื่นแปดพันแปดสิบสองบาทสิบแปดสตางค์-)

๖.) บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

๗.) รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสุรพันธ์ มีสติ	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๒ นายวีระ วิเศษพงษ์	กรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๓ นายยุทธภูมิ ประวัติการณ์	กรรมการกำหนดราคากลาง