

# ใบสรุปปริมาณงานและราคา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านโนนสัน ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์  
 สายทาง จากดงปู่ตา - ไปคลองตาเยาะ  
 จุดเริ่มต้น จากดงปู่ตา **จุดสิ้นสุด** ที่นางนางแดน จักรทอง  
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 225.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 787.50 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-2-206)

ผู้คำนวณราคา นายยุทธภูมิ ประวัติการณั ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

คำนวณราคากลางวันที่ 30 มิถุนายน 2568

น้ำมันดีเซล อ.เมือง 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วยx F <sub>N</sub>	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	787.50	3.76	2,961.00	1.3642	5.13	4,039.40
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	39.38	518.00	20,398.84	1.3642	706.66	27,828.10
9	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	787.50	417.09	328,458.38	1.3642	568.99	448,082.92
10	Expansion Joint	ม.	14.00	143.09	2,003.26	1.3642	195.20	2,732.85
11	Contraction Joint	ม.	63.00	98.13	6,182.19	1.3642	133.87	8,433.74
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-

360,003.67

รวม

491,117.01

ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทหนึ่งสตางค์-)

ปรับยอด

491,117.01

เฉลี่ย ตร.ม.ละ

623.64

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง =

360,003.67


② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง =


1.3642


เลขที่คำสั่งในการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.หนองหลวง ที่ 192/2568

วันที่ออกคำสั่งในการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ 16 มิ.ย. 2568

วันที่ประมาณราคา/คำนวณราคากลาง วันที่ 30 มิ.ย. 2568

(นาย)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายสุวัจน์ สมบัติ)

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ  
(นายสุรพันธ์ มีสติ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นางสาวจินตนา สำนัก)

(ลงชื่อ)  อนุมัติ  
(นายสุทนต์ ใจกล้า)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายกิติศักดิ์ คางคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

- ๑.) ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก /  
 สายทางจากดงปู่ตา- ไปคลองตาเยาะ หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสัน /  
 จุดเริ่มต้น ดงปู่ตา จุดสิ้นสุด ที่นางนางแตน จักรทอง /
- ๒.) หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง /
- ๓.) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)
- ๔.) ลักษณะงานโดยสังเขป

ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๘๗.๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-๒-๒๐๖)

- ๕.) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ /  
 เป็นเงิน ๔๙๑,๑๑๗.๐๑ บาท(-สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทหนึ่งสตางค์-)

๖.) บัญชีประมาณการราคากลาง

ใบสรุปปริมาณงานและราคา

๗.) รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| ๗.๑ นายสุวัจน์ สมบัติ /    | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |
| ๗.๒ นางสาวจินตนา สำนัก /   | กรรมการกำหนดราคากลาง       |
| ๗.๓ นายกิตติศักดิ์ คางคำ / | กรรมการกำหนดราคากลาง       |