

# ใบสรุปปริมาณงานและราคา

**โครงการ** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
**สถานที่ก่อสร้าง** หมู่ที่ 2 บ้านหนองใหญ่ ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์  
**สายทาง** จากโรงเรียนชุมชน - ไปบ้านอิโกฏี  
**จุดเริ่มต้น** ศูนย์ปฏิบัติธรรม **จุดสิ้นสุด** ที่สวนนางผิวจันทร์ บุญมัน  
**ปริมาณงาน** - งานดินถมเสริมขยายคันทาง กว้าง 1.00 เมตร ยาว 38.00 เมตร สูง 0.70 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 26.60 ลูกบาศก์เมตร  
 - ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 103.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 412.00 ตารางเมตร  
 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-2-206)

**ผู้คำนวณราคา** นายยุทธภูมิ ประวัติการณัม ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

**คำนวณราคากลางวันที่** 30 เม.ย. 2568 **น้ำมันดีเซล อ.เมือง** 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร

| ลำดับ | รายการ                                     | หน่วย | จำนวน  | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | F <sub>N</sub> | ราคาต่อหน่วยx F <sub>N</sub> | ราคากลาง   |
|-------|--|-------|--------|--------------|------------|----------------|------------------------------|------------|
| 1     | งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม                | ตร.ม. | 412.00 | 3.76         | 1,549.12   | 1.3642         | 5.13                         | 2,113.31   |
| 2     | งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง)     | ตร.ม. | -      | -            | -          | -              | -                            | -          |
| 3     | งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก)    | ตร.ม. | -      | -            | -          | -              | -                            | -          |
| 4     | งานตัดขึ้นรูปคันทาง                        | ลบ.ม. | -      | -            | -          | -              | -                            | -          |
| 5     | งานดินถมคันทาง                             | ลบ.ม. | 26.60  | 143.84       | 3,826.14   | 1.3642         | 196.23                       | 5,219.62   |
| 6     | งานรองพื้นทาง (ลูกรัง)                     | ลบ.ม. | -      | -            | -          | -              | -                            | -          |
| 7     | งานพื้นทาง (หินคลุก)                       | ลบ.ม. | -      | -            | -          | -              | -                            | -          |
| 8     | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                 | ลบ.ม. | 20.60  | 419.00       | 8,631.40   | 1.3642         | 571.60                       | 11,774.96  |
| 9     | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. | ตร.ม. | 412.00 | 422.06       | 173,888.72 | 1.3642         | 575.77                       | 237,218.99 |
| 10    | Expansion Joint                            | ม.    | 8.00   | 142.62       | 1,140.96   | 1.3642         | 194.56                       | 1,556.50   |
| 11    | Contraction Joint                          | ม.    | 32.00  | 98.13        | 3,140.16   | 1.3642         | 133.87                       | 4,283.81   |
| 12    | Longitudinal Joint                         | ม.    | -      | -            | -          | -              | -                            | -          |
| 13    | งานไหล่ทาง                                 | ลบ.ม. | -      | -            | -          | -              | -                            | -          |
| 14    | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3        | ม.    | -      | -            | -          | -              | -                            | -          |
| 15    | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3        | ม.    | -      | -            | -          | -              | -                            | -          |
| 16    | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3        | ม.    | -      | -            | -          | -              | -                            | -          |
| 17    | งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ                | ป้าย  | -      | -            | -          | -              | -                            | -          |

192,176.50
รวม
262,167.19

**ตัวอักษร (-สองแสนหกหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดบาทสิบเก้าสตางค์-)**
ปรับยอด
262,167.19

เฉลี่ย ตร.ม.ละ 636.33


① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 192,176.50


② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642


เลขที่คำสั่งในการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.หนองหลวง ที่ 124/2568


วันที่ออกคำสั่งในการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ 25 เม.ย. 2568


วันที่ประมาณราคา/คำนวณราคากลาง วันที่ 30 เม.ย. 2568

(ลงชื่อ)   
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายวีระ วิเศษพงษ์)

(ลงชื่อ)   
 เห็นชอบ  
 (นายสุรพันธ์ มีสติ)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

จำสิบเอก   
 (จันทน์ณรงค์ รอดโฮง) กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)   
 (นายสุทน ใจกล้า)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

(ลงชื่อ)   
 (นายศุภกร สิติ) กรรมการกำหนดราคากลาง

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

### ๑.) ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทางจากโรงเรียนชุมชน – ไปบ้านอีโกฏิ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองใหญ่

(จุดเริ่มต้น) ศูนย์ปฏิบัติธรรม (จุดสิ้นสุด) ที่สวนนางผิวจันทร์ บุญมัน

### ๒.) หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

๓.) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท (-สองแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

### ๔.) ลักษณะงานโดยสังเขป

งานดินถมคันทาง กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๘.๐๐ เมตร สูง ๐.๗๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๖.๖๐ ลูกบาศก์เมตรผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๑๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-๒-๒๐๖)

### ๕.) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘

เป็นเงิน ๒๖๒,๑๖๗.๑๙ บาท(-สองแสนหกหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดบาทสิบเก้าสตางค์-)

### ๖.) บัญชีประมาณการราคากลาง

ใบสรุปปริมาณงานและราคา

### ๗.) รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวีระ วิเศษพงษ์

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๒ จำสับเอกจันทร์ณรงค์ รอดไธสง

กรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๓ นายศุภกร สีดี

กรรมการกำหนดราคากลาง