

# ใบสรุปปริมาณงานและราคา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านหนองหลวง ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์  
 สายทาง จากวัดบ้านหนองหลวง - ไปคลองตาเยาะ  
 จุดเริ่มต้น ที่นายสุพล แก้วมรกต จุดสิ้นสุด คลองตาเยาะ  
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-2-206)


ผู้คำนวณราคา นายยุทธภูมิ ประวัติการณ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน  
 คำนวณราคากลางวันที่ 30 เม.ย. 2568 น้ำมันดีเซล อ.เมือง 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วยx F <sub>N</sub>	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	800.00	1.77	1,416.00	1.3642	2.41	1,931.71
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	40.00	419.00	16,760.00	1.3642	571.60	22,863.99
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	800.00	422.12	337,696.00	1.3642	575.86	460,684.88
10	Expansion Joint	ม.	12.00	142.62	1,711.44	1.3642	194.56	2,334.75
11	Contraction Joint	ม.	64.00	98.13	6,280.32	1.3642	133.87	8,567.61
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	-	-	-	-	-	-
					363,863.76		รวม	496,382.94


ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบสองบาทเก้าสิบสี่สตางค์-) ปรับยอด เฉลี่ย ตร.ม.ละ  
496,382.94  
620.48

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 363,863.76  
 ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642


เลขที่คำสั่งในการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.หนองหลวง ที่ 126/2568  
 วันที่ออกคำสั่งในการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ 25 เม.ย. 2568  
 วันที่ประมาณราคา/คำนวณราคากลาง วันที่ 30 เม.ย. 2568


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นางสาวณฤดี วิเศษศิลป์)

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ  
 (นายสุรพันธ์ มีสติ)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นางสาวอริญญา เหล็กเพชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายกิติศักดิ์ คางคำ)

(ลงชื่อ)  อนุมัติ  
 (นายสุทน ใจกล้า)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

### ๑.) ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

(สายทางจากวัดบ้านหนองหลวง - คลองตาเยาะ) หมู่ที่ ๓ บ้านหนองหลวง

(จุดเริ่มต้น) ที่บ้านนายสุพล แก้วมรกต (จุดสิ้นสุด) คลองตาเยาะ

### ๒.) หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

### ๓.) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

### ๔.) ลักษณะงานโดยสังเขป

ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-๒-๒๐๖)

### ๕.) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘

เป็นเงิน ๔๙๖,๓๘๒.๙๔ บาท(-สี่แสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบสองบาทเก้าสิบสี่สตางค์-)

### ๖.) บัญชีประมาณการราคากลาง

ใบสรุปปริมาณงานและราคา

### ๗.) รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวณฤดี วิเศษศิลป์

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๒ นางสาวอริญญา เหล็กเพชร

กรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๓ นายกิตติศักดิ์ คางคำ

กรรมการกำหนดราคากลาง