

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ : ก่อสร้างระบบวางท่อระบายน้ำ
 สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 7 บ้านโนนสัน ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์
 สายทาง : บ้านนางเสาร์ บุญดวง-บ้านนางระวีวรรณ คงพร้อม
 จุดเริ่มต้น : บ้านนางเสาร์ บุญดวง **จุดสิ้นสุด** บ้านนางระวีวรรณ คงพร้อม
 ปริมาณงาน : ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก. 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 95 ท่อน / พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป ฝาดตะแกรงเหล็ก จำนวน 10 บ่อ (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)

ผู้คำนวณราคา : นายยุทธภูมิ ประวัติการณ์ ตำแหน่ง : นายช่างโยธาชำนาญงาน


คำนวณราคากลางวันที่ **19** มีนาคม 2569 **น้ำมันดีเซล อ.เมือง** 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.							
	-งานรื้อถอนพื้น คสล.		-	-	-	-	-	-
	-งานดินขุดและถมคืน	ลบ.ม.	100.00	148.00	14,800.00	1.3642	201.90	20,190.16
	-งานทรายหยาบ	ลบ.ม.	5.25	518.00	2,719.50	1.3642	706.66	3,709.94
	-ท่อระบายน้ำ คสล. ศก. 0.40 x 1.00 เมตร	ท่อน	95.00	450.00	42,750.00	1.3642	613.89	58,319.55
	-ตะแกรงเหล็ก wire mesh ขนาด ศก. 4 มม.	ตร.ม.	95.00	33.28	3,535.51	1.3642	45.40	4,823.14
	คอนกรีตผสมสำเร็จ หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	14.25	2,856.00	40,698.00	1.3642	3,896.16	55,520.21
2	งานบ่อพักสำหรับท่อ คสล. ขนาด 0.40 ม.							
	-งานบ่อพักสำเร็จรูป สำหรับท่อ 0.40 ม.	บ่อ	10.00	3,500.00	35,000.00	1.3642	4,774.70	47,747.00
	-งานดินขุด (ทั่วไป)	ลบ.ม.	6.50	148.00	962.00	1.3642	201.90	1,312.36
	-งานทรายหยาบ	ลบ.ม.	0.50	518.00	259.00	1.3642	706.66	353.33
	-งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	0.50	2,591.00	1,295.50	1.3642	3,534.64	1,767.32
	-เหล็กฉาก 50 x 50 x 4 มม.	ท่อน	7.00	704.00	4,928.00	1.3642	960.40	6,722.78
3	ฝาดปิดตะแกรงเหล็ก							
	-เหล็กแบนสีเหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 นิ้ว	ท่อน	24.00	1,063.00	25,512.00	1.3642	1,450.14	34,803.47
	-งานสีรองพื้นกันสนิม	ตร.ม.	10.00	93.00	930.00	1.3642	126.87	1,268.71
4	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ		-	-	-	-	-	-
					173,389.51		รวม	236,537.97


① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง ตัวอักษร (-สองแสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์-) **ปรับยอด** **236,537.97**


② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง **เฉลี่ย เมตร ละ** **2,489.87**


เลขที่คำสั่งในการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.หนองหลวง ที่ **45/2569** = 173,389.51
 วันที่ออกคำสั่งในการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ **27 ก.พ. 69** = 1.3642
 วันที่ประมาณราคา/คำนวณราคากลาง วันที่ **19 มี.ค. 69**

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสุวัจน์ สมบัติ)

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
 (นายสุรพันธ์ มีสติ)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายเฉลิมวุฒิ โพธิ์พันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
 (ลงชื่อ)  อนุมัติ
 (นายถาวร สมสุข)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายกิติศักดิ์ คางคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสัน

สายทางบ้านนางเสาร์ บุญดวง - บ้านนางระวีวรรณ คงพร้อม

(จุดเริ่มต้น) บ้านนางเสาร์ บุญดวง (จุดสิ้นสุด) บ้านนางระวีวรรณ คงพร้อม

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท(-สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙๕ ท่อน พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป
ฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๐ บ่อ (ตามแบบที่ ๑๐๒.กำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๙

เป็นเงิน ๒๓๖,๕๓๗.๙๗ บาท(-สองแสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์-)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสุวัจน์ สมบัติ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๒ นายเฉลิมวุฒิ โพธิ์พันธ์

กรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๓ นายกิตติศักดิ์ คางคำ

กรรมการกำหนดราคากลาง